



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ที่ วันที่ 14 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชูด หมู่ที่ 4

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

1. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ที่ 51 / 2566 ลงวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชูด หมู่ที่ 4 ตำบลลำภี ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี งบประมาณ 487,000 บาท ตั้งจ่ายจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

2. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว และมีมติเห็นชอบราคากลางเป็นเงิน 478,206.51 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยหกบาทห้าสิบบั้งห้าสตางค์) เพื่อใช้สำหรับเป็นราคากลางในการจัดจ้างต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางที่เสนอมาร่วมนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปราปต์ จันทร์พุด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวินัย ขนาดผล)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเมธา โชติประดิษฐ์)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคากลางของพัสดุ ฯ
และดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวพรพรรณ ตันตินิพนธ์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


(นางสาวจิตินันท์ ดวงจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ


(นายปราบต์ จันทร์พุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

อนุมัติ


(นายสมพร คงสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

18 เม.ย. 2566

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู่ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนชุด ผังจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 4 ตำบลลำภู่ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

คำนวณราคากลางงานก่อสร้างวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาทุน (บาท)	Factor FN	รวมเงินค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วยFN	รวม	
1	งานดิน (EARTHWORK)										
	1.1 งานปรับเกรดบดอัดคันทางเดิม	840.00	ตร.ม	-	11.87	11.87	9,970.80	1.4019	16.64	13,978.06	
2	งานรองพื้นทาง (SUBBASE)										
	2.1 งานเสริมพื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	42.00	ลบ.ม	878.41	-	878.41	36,893.22	1.4019	1,231.44	51,720.61	
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	36.00	ลบ.ม	592.38	-	592.38	21,325.82	1.4019	830.46	29,896.67	
3	งานผิวทางทาง (SUBFACE COURSES)										
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (กำลังอัด 240 ksc)	720.00	ตร.ม	338.66	-	338.66	243,834.00	1.4019	474.77	341,830.88	
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOIN)	6.00	เมตร	105.56	-	105.56	633.36	1.4019	147.98	887.91	
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONSTRUCTION JOIN)	66.00	เมตร	71.16	-	71.16	4,696.41	1.4019	99.76	6,583.90	
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	120.00	เมตร	73.07	-	73.07	8,768.16	1.4019	102.43	12,292.08	
4	งานไหล่ทาง (SHOULDER)										
	4.1 งานไหล่ทางหินคลุก	18.00	ลบ.ม	654.52	-	654.52	11,781.43	1.4019	917.58	16,516.39	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย							4,500.00	
							รวมค่างานต้นทุน			478,206.51	
							(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยหกบาทห้าสิบบัดสตางค์)				
							รวมราคากลาง				
							พื้นที่ ถนน คสล.				
							720 ตร.ม				
							เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ				
							664.18 บาท				

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรปต์ จันทร์พุ่ม) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู่

(ลงชื่อ).....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย ขนนัดผล) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเมธา โชติประดิษฐ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน